

Prace rewitalizacyjne w 12 ogrodach botanicznych i arboretach w Polsce

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Woj. łódzkie Ogród Botaniczny na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie rewitalizacja stawu o powierzchni 600 m2 oraz pielęgnacja starodrzewia i muraw				
1	Kalkulacja indywidualna	Wykoszenie kosą trawy na terenie płaskim z dużym udziałem jeżyny bez wywozu biomasy (Krotność= 2)	m2	40.000,000
2	Kalkulacja indywidualna	Dwukrotne koszenie łąki kwietnej z wygrabieniem i wywózką biomasy do 1 km	m2	18.880,000
3	Kalkulacja indywidualna	Pielęgnacja starszych drzew o średnicy pni ponad 41 cm metodą alpinistyczną (zdjęcie posuszu, jemioly, cieniowanie gałęzi)	szt	10,000
4	Kalkulacja indywidualna	Wycinka sekcyjna drzew o średnicy pni ponad 41 cm metodą alpinistyczną	szt	16,000
5	Kalkulacja indywidualna	Rewitalizacja stawu o powierzchni 600m2 poprzez usunięcie namulów	m2	600,000

Prace rewitalizacyjne w 12 ogrodach botanicznych i arboretach w Polsce

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Woj. łódzkie Ogród Botaniczny na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie rewitalizacja stawu o powierzchni 600 m2 oraz pielęgnacja starodrzewia i muraw					0,00
1	Kalkulacja indywidualna Wykoszenie kosą trawy na terenie płaskim z dużym udziałem jeżyny bez wywozu biomasy (Krotność= 2)	40.000,000 m2			0,00	0,00
	Robocizna					
	Ogrodnicy gr.II	r-g	0,0033	0,00	0,00	
	Razem k.b.				0,00	
	Koszty pośrednie 0%				0,00	
	Zysk 0%				0,00	
	Razem				0,00	
2	Kalkulacja indywidualna Dwukrotne koszenie łąki kwietnej z wygrabieniem i wywózką biomasy do 1 km	18.880,000 m2			0,00	0,00
	Robocizna					
	Ogrodnicy gr.III	r-g	0,0066	0,00	0,00	
	Robotnicy	r-g	0,0104	0,00	0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Samochód samowładowczy 5t	m-g	0,003	0,00	0,00	
	Ciągnik kołowy	m-g	0,0002	0,00	0,00	
	Przyczepa skrzyniowa	m-g	0,0004	0,00	0,00	
					0,00	
	Razem k.b.				0,00	
	Koszty pośrednie 0%				0,00	
	Zysk 0%				0,00	
	Razem				0,00	
3	Kalkulacja indywidualna Pielęgnacja starszych drzew o średnicy pni ponad 41 cm metodą alpinistyczną (zdjęcie posuszu, jemioly, cieniowanie gałęzi)	10,000 szt			0,00	0,00
	Robocizna					
	Arborysta alpinista	r-g	8	0,00	0,00	
	Pomocnik arborysty	r-g	8	0,00	0,00	
					0,00	
	Materiały pomocnicze (od R)	%	1		0,00	
	Sprzęt					
	Rębak do gałęzi z obsługą	m-g	0,04125	0,00	0,00	
					0,00	
	Razem k.b.				0,00	
	Koszty zakupu 0%				0,00	
	Koszty pośrednie 0%				0,00	
	Zysk 0%				0,00	
	Razem				0,00	
4	Kalkulacja indywidualna Wycinka sekcyjna drzew o średnicy pni ponad 41 cm metodą alpinistyczną	16,000 szt			0,00	0,00
	Robocizna					
	Arborysta	r-g	4	0,00	0,00	
	Pomocnik arborysty	r-g	4	0,00	0,00	
					0,00	
	Materiały pomocnicze (od R)	%	1		0,00	
	Sprzęt					
	Rębak do gałęzi z obsługą	m-g	0,7	0,00	0,00	
					0,00	
	Razem k.b.				0,00	
	Koszty zakupu 0%				0,00	
	Koszty pośrednie 0%				0,00	
	Zysk 0%				0,00	
	Razem				0,00	
5	Kalkulacja indywidualna Rewitalizacja stawu o powierzchni 600m2 poprzez usunięcie namulów	600,000 m2			0,00	0,00
	Robocizna					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,23	0,00	0,00	
	Sprzęt					
	Wóz asenizacyjny	m-g	0,07	0,00	0,00	
	Samochód samowładowczy 5t	m-g	0,025	0,00	0,00	

Prace rewitalizacyjne w 12 ogrodach botanicznych i arboretach w Polsce

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Minikoparka	m-g	0,0133	0,00	0,00	
	Pompy szlamowe elektryczne	m-g	0,049	0,00	0,00	
	Amfibia pływająca z oprzyrządowaniem	m-g	0,049	0,00	0,00	
					0,00	
			Razem k.b.		0,00	
			Koszty pośrednie 0%		0,00	
			Zysk 0%		0,00	
			Razem		0,00	
			Razem			0,00

Prace rewitalizacyjne w 12 ogrodach botanicznych i arboretach w Polsce

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Arborysta alpinista	r-g	80,000		
2	Arborysta	r-g	64,000		
3	Ogrodnicy gr.II	r-g	264,000		
4	Ogrodnicy gr.III	r-g	124,608		
5	Pomocnik arborysty	r-g	144,000		
6	Robotnicy gr.I	r-g	138,000		
7	Robotnicy	r-g	196,352		
		Razem	1.010,960		0,00

Prace rewitalizacyjne w 12 ogrodach botanicznych i arboretach w Polsce

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Amfibia pływająca z oprzyrządowaniem	m-g	29,400	0,00	0,00
2	Ciągnik kołowy	m-g	3,776	0,00	0,00
3	Minikoparka	m-g	7,980	0,00	0,00
4	Pompy szlamowe elektryczne	m-g	29,400	0,00	0,00
5	Przyczepa skrzyniowa	m-g	7,552	0,00	0,00
6	Rębak do gałęzi z obsługą	m-g	11,613	0,00	0,00
7	Samochód samowładowczy 5t	m-g	71,640	0,00	0,00
8	Wóz asenizacyjny	m-g	42,000	0,00	0,00
		Razem	203,361		0,00